



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
เรื่อง ประกวดจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก สถานที่ดำเนินการ ณ บ้านหัวจัว หมู่ที่ ๗, ๘ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้นทั้งสิ้น ๔,๔๓๐,๐๐๐ บาท (-สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๔๖๕,๐๐๐ บาท (-สองล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ที่ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๙. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น.
ณ. สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง บ้านหัวจัว หมู่ที่ ๗, ๘ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดขึ้นของประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ (ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอขามเฒ่า ชั้น ๒) และประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. และ กำหนดการประมูล ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐ บาท (-สามพันบาทถ้วน -) ได้ที่งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๔๓๘๙ - ๑๔๘๕ ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.yangtalad.go.th หรือสืบค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายสมหมาย ทับศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

รับทราบ
วันที่
ตรวจ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบมีดินขนาดใหญ่มาก
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๑/ ๒๕๖๐


ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบมีดินขนาดใหญ่มาก สถานที่ดำเนินการ ณ บ้านหัวจัว หมู่ที่ ๗, ๘ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดให้ยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ / จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้ายื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ ราย คณะกรรมการดำเนินการประมูล ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม ข้อ ๑๒ แห่งประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหลักฐานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก ปรากฏว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๑/๒๕๖๐ การจัดจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบมีดินขนาดใหญ่มาก ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จำนวน ๔ ราย ตามรายละเอียดดังนี้

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สารคามศุภกันต์
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพวิศุก่อสร้าง
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาฬสินธุ์บุญไทยค้าไม้
๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาฬสินธุ์ศิริชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด กำหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๐.๐๐ น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูล
(นายไชยชูชนม์ นระแสน)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....
(นางจิตตินันท์ วิชาสวัสดิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........คณะกรรมการดำเนินการประมูล
(นายทินกร บุญราศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ)..........คณะกรรมการดำเนินการประมูล
(นางนิตานุช ภูมานิล)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........คณะกรรมการดำเนินการประมูล
(นางอังอร่า ภูเด่นไสย์)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด กองคลัง

ที่ ๗๘๑๐๒/

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานสรุปผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เลขที่ E๑/๒๕๖๐

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลยางตลาด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ได้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เลขที่ E ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก สถานที่ดำเนินการ ณ บ้านหัวจัว หมู่ที่ ๗,๘ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ราคากลาง ๔,๙๓๐,๐๐๐.- บาท (-สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน.-) โดยกำหนดให้ผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ บริษัทตนเอง ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๐.๐๐ น. ปรากฏว่ามีผู้ค้า จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาฬสินธุ์บุญไทยค้าไม้
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สารคามสุขภัณฑ์
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาฬสินธุ์ศิริชัย
๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพวิสดุกก่อสร้าง

ผลปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพวิสดุกก่อสร้าง เป็นผู้ชนะการประมูล ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูล

(นายไชยวุฒน์ นระแสน)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการดำเนินการประมูล

(นางฐิตินันท์ วิชาสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการดำเนินการประมูล

(นายทินกร บุญราศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการดำเนินการประมูล

(นางนิตานุช ภูผานิล)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการดำเนินการประมูล


(นางอัจฉรา ภูเด่นไธย์)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ความเห็นของนายก อบต.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

.....
.....
.....
.....
(ลงชื่อ)


(นายสมหมาย หับศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

ใบรับโอนเงินการ ๒ หลัก เพื่อส่งมอบจากกรม EGP : 59115075589 | ใหม่

59115075589ประเภทรายการโอนจากกองทุนรวมประเภทบำนาญ แบบคิดต้นทุนราคาโดยผูก สภานิติบัญญัติ พ.ร.บ. ส่วนขยายตลาด
ส่วนขยายตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โอนจากกองทุนรวมประเภทบำนาญ แบบคิดต้นทุนราคาโดยผูก 9,900,000.00(17-01-
17) 9,000,000.00(09-0009.303009.3010.00307) ส่วนรับส่งจาก บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 0443525000126 สาขาสุข
สันต์ 0443525000126 สาขาเงินฝากออมทรัพย์ 04635280001 ส่วนรับส่งจาก บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 04635280001 สาขาสุข
สันต์
สามารถส่งมอบจากกรม EGP ได้
รหัสโครงการ : 59115075589

ชื่อโครงการ : ส่วนขยายตลาด โอนจากกองทุนรวมประเภทบำนาญ แบบคิดต้นทุนราคาโดยผูก สภานิติบัญญัติ พ.ร.บ. ส่วนขยายตลาด
ส่วนขยายตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โครงการที่ : โอนจากกองทุนรวมประเภทบำนาญ แบบคิดต้นทุนราคาโดยผูก

| ลำดับ | TAX | ชื่อรับเงิน | ราคาสุทธิ | วันที่โอนเงินจาก ผู้โอน |
|-------|---------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|
| 1 | 0303514000368 | บำนาญส่วนจ่าย ค่าเงินฝากออมทรัพย์ | 4,021,000.00 | 2017-01-17 09:30:41 |
| 2 | 0443525000320 | บำนาญส่วนจ่าย สาขาสุขสันต์ | 4,021,000.00 | 2017-01-17 09:35:40 |
| 3 | 0463525000061 | ค่าเงินฝากออมทรัพย์ | 4,021,000.00 | 2017-01-17 09:34:50 |
| 4 | 0463528000143 | บำนาญส่วนจ่าย สาขาสุขสันต์ | 4,015,000.00 | 2017-01-17 09:50:17 |

หนังสือแนบ

ใบรับโอนเงินการ ๒ หลัก เพื่อส่งมอบจากกรม EGP : 59115075589 | ใหม่

59115075589ประเภทรายการโอนจากกองทุนรวมประเภทบำนาญ แบบคิดต้นทุนราคาโดยผูก สภานิติบัญญัติ พ.ร.บ. ส่วนขยายตลาด
ส่วนขยายตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โอนจากกองทุนรวมประเภทบำนาญ แบบคิดต้นทุนราคาโดยผูก 9,900,000.00(17-01-
17) 9,000,000.00(09-0009.303009.3010.00307) ส่วนรับส่งจาก บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 0443525000126 สาขาสุข
สันต์ 0443525000126 สาขาเงินฝากออมทรัพย์ 04635280001 ส่วนรับส่งจาก บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 04635280001 สาขาสุข
สันต์
สามารถส่งมอบจากกรม EGP ได้
รหัสโครงการ : 59115075589

ชื่อโครงการ : ส่วนขยายตลาด โอนจากกองทุนรวมประเภทบำนาญ แบบคิดต้นทุนราคาโดยผูก สภานิติบัญญัติ พ.ร.บ. ส่วนขยายตลาด
ส่วนขยายตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ฉบับที่ 008

แบบยื่นอัตราราคาส่งทำใบการเสนอราคา

| | |
|---|--|
| สำหรับผู้มีสิทธิเสนอราคา | |
| ณ สถานที่เสนอราคา | |
| วันที่ 17 มกราคม 2560 | |
| เรียน ประธานคณะกรรมการประกวดราคา | |
| จากที่ได้ทำใบเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว | |
| ข้าพเจ้าผู้มีสิทธิเสนอราคา ชื่อ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพฝันบุญญไพโรจน์ |
| (ไม่ระบุให้ข้อมูลส่วนตัว บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฯลฯ) | |
| ขอเรียนยืนยันว่า ได้เสนอราคา เสร็จทำ | |
| เป็นจำนวนเงิน | 4,921,000.00 บาท |
| (สี่ล้านเก้าแสนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) | |
| หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | |
| โครงการ: โครงการตลาดค้า-งโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพึ่งพิงขนาดใหญ่มาก สถานที่ดำเนินการ: บ้าน | |
| ม่วงหัว หมูที่ ๗๗ ตำบลบางตลาด อำเภอฆ้องกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (SR170375500) | |
| จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ | ลงชื่อ |
|  |  |
| | (นางสาววิมลใจจันทร์ งามใจกิจคุณ) |
| | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพฝันบุญญไพโรจน์ |

**หมายเหตุ

1. บุคคลที่ลงชื่อ เป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามที่ได้แจ้งชื่อ ให้เสนอราคา
2. จำนวนเงินที่ระบุ จะต้องตรงกับราคาสุดท้ายที่ได้เสนอราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3. นั้นจะถือเป็นราคาเสนอราคาของท่านเป็นโมฆะ

สปท. 008

แบบยื่นยื่นราคาสุดท้ายในการเสนอราคา

| | | |
|---|---------------------------------|-----|
| ส่วนรับผู้มีสิทธิเสนอราคา | | |
| ณ สถานที่เสนอราคา | | |
| วันที่ 17 มกราคม 2580 | | |
| เรียน ประธานคณะกรรมการประกวดราคา | | |
| จากที่ได้ทำการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว | | |
| ข้าพเจ้าผู้มีสิทธิเสนอราคาชื่อ | นางหุ่นส่วนจำกัด สารคามสุภวัฒน์ | |
| (ได้ระบุไว้ในซองซองว่าเป็น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, นางหุ่นส่วนจำกัด ฯลฯ) | | |
| ขอยืนยันว่า ได้เสนอราคาสุดท้าย | | |
| เป็นจำนวนเงิน | 4,921,000.00 | บาท |
| (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) | | |
| หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างตลาด จ.กาฬสินธุ์ | | |
| โครงการ: ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฉิวดินขนาดใหญ่มาก สถานที่ดำเนินการ ณ บ้าน | | |
| บัวบัว หมู่ที่ ๘,๘ ตำบลอ่างตลาด อำเภออ่างตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ (ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (59115075580)) | | |
| จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ | | |
|  | | |
| ตัวแทนผู้มีสิทธิเสนอราคา ผู้มาเสนอราคา | | |

**หมายเหตุ

1. บุคคลที่ลงชื่อ เป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ตามที่ได้ลงชื่อไว้เสนอราคา
2. จำนวนเงินที่กรอก จะต้องตรงกับราคาสุดท้ายที่ได้เสนอราคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ มิฉะนั้นจะถือ ว่าการเสนอราคาของท่านเป็นฉ้อโกง

บพค 008

แนบยื่นขึ้นราคาสุดท้ายในการเสนอราคา

| สำเนาผู้ยื่นราคา | | |
|---|--|------------|
| ณ สถานที่เสนอราคา | | |
| วันที่ 17 มกราคม 2560 | | |
| เรียน ประธานคณะกรรมการประกวดราคา | | |
| จากที่ได้ทำการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท | | |
| ข้าพเจ้าผู้ยื่นราคาชื่อ | นางสุนันต์ จ่างกุล | ภาคสมัครใจ |
| (มีระบุไม่เปิดเผยตัวตน รหัสประจำตัว, มีชื่อและนาม, หมายเลขประจำตัว ฯลฯ) | | |
| ขอขึ้นยื่นว่า ไม่เสนอราคาสุดท้าย | | |
| เป็นจำนวนเงิน | 4,921,000.00 | บาท |
| (สี่พันเก้าแสนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) | | |
| หน่วยงาน ของสำนักงานบริหารส่วนตำบลบางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | | |
| โครงการ: ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบชีวคินขนาดใหญ่มาก สถานที่ตั้งนิคมการ อ.บ้าน | | |
| หัวไร่ หมู่ที่ ๘.๘ ตำบลบางตลาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (09115075609) | | |
| จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ | | |
| ลงชื่อ |  | |
| | ผู้ยื่นราคา/ผู้ยื่นราคา | |

**หมายเหตุ

- บุคคลที่ลงชื่อ เป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามที่ลงชื่อไว้ในการเสนอราคา
- จำนวนเงินที่กรอก จะต้องตรงกับราคาสุดท้ายที่ผู้ยื่นราคา เสนอด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มิฉะนั้นจะถือว่า การเสนอราคาของท่านไม่เป็นผล

บปท. 008

แบบเสนอราคาสุดท้ายในการเสนอราคา

| | |
|---|---|
| สำหรับผู้มีสิทธิเสนอราคา | |
| ณ สถานที่เสนอราคา วันที่ 17 มกราคม 2560 | |
| เรียน ประธานคณะกรรมการประกวดราคา | |
| จากที่ได้ทำการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว | |
| ข้าพเจ้าผู้มีสิทธิเสนอราคาชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพวิศวกก่อสร้าง | |
| (ไม่ระบุได้คิดคะแนนเป็น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฯลฯ) | |
| ขอยืนยันว่า ได้เสนอราคาสุดท้าย | |
| เป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท | |
| (คำอื่น) สี่ล้านเก้าหมื่นสิบล้านถ้วน | |
| หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | |
| โครงการ: ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบมีดินขนาดใหญ่มาก สถานที่ดำเนินการ ณ บ้าน พั่วจิว หมู่ที่ ๙,๘ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (59115075589) | |
| จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ | |
| ลงชื่อ |  นางสาวกัญญา วิจิตรพงษ์ |
| ตัวแทนผู้มีสิทธิเสนอราคา ผู้มาเสนอราคา | |

- **หมายเหตุ
1. บุคคลที่ลงชื่อ เป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามที่ได้แจ้งชื่อไปมาเสนอราคา ตามแบบ บก.006
 2. จำนวนเงินที่กรอก จะต้องตรงกับราคาสุดท้ายที่ได้เสนอราคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

โทรศัพท์ 0 2575 6499, 0 2575 5381, 0 2575 5828 (ติดต่อได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง)
 e-Mail , service@esauction.tcf.co.th
 โทรสาร 0 2575 5354-55 , 0 2575 5359-60 , โทรสาร 08 1735 7882*

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภท ระบบประปาหมู่บ้านแบบฉีดยาฆ่าเชื้อขนาดใหญ่

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานที่ก่อสร้าง หนองท่าวัด บ้านหัววัว หมู่ที่ 7, 8 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ 1141020,2111100,3111045,412003,911001-911003,921006,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน (บาท) | Factor F | รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 2,305,283 | | | |
| 2 | ประเภทงานสาธารณูปโภค | 1,103,570 | | | |
| | รวม 1+2 | 3,408,853 | 1.2691 | 4,326,175 | |
| 3 | ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา | 194,800 | 1.0700 | 208,436 | |
| 4 | ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา * การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว) | 404,300 | | 404,300 | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 5.00 % | | | | |
| | คอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 % | | | | |
| | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 4,938,911 | |
| สรุป | คิดเป็นเงินประมาณการ | (ปรับใช้ราคา) | | 4,930,000 | |
| | ตัวอักษร | | | สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------|-------------------|------------|----------|
| 1 | นายสมือ ภูคงน้ำ | ประธานกรรมการ | | |
| 2 | นายไชยวัฒน์ นระแสน | กรรมการ | | |
| 3 | นางฐิติรัตน์ วิชาสวัสดิ์ | กรรมการ | | |
| 4 | นายทินกร บุญราศรี | กรรมการ | | |
| 5 | นายยุทธวี วิโทจิตร | กรรมการ | | |
| 6 | นายพินิจชัย ฐูปทอง | กรรมการ | | |
| 7 | นางสาวณีย์ ชินโณ | กรรมการ/เลขานุการ | | |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

| | | | |
|-------------------------|--|-------------|-------------------|
| ประเภท | ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ | | |
| เจ้าของอาคาร | องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัวจัว หมู่ที่ 7, 8 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | | |
| หน่วยงานออกแบบและรายการ | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ | | |
| แบบเลขที่ | 1141020,2111100,3111045,412003,911001-911003,921006,991002 พร้อมคำรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป | | |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 | จำนวน | แผ่น | |
| ประมาณราคา | นายพินิจชัย อุปทอง | เมื่อวันที่ | 18 พฤศจิกายน 2559 |

| ที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|------------------------|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | | |
| 1.1 | โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003 | 100,970 | |
| 1.2 | วางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001 | 18,160 | |
| 1.3 | ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921002 | 3,820 | |
| 1.4 | ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002 | 6,570 | |
| 1.5 | ประตูรั้ว แบบเลขที่ 911006,921006 | 45,023 | |
| 1.6 | ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน แบบเลขที่ 911002 | 17,400 | |
| 1.7 | ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด20ลบ./ชม.แบบเลขที่1141020 | 984,280 | |
| 1.8 | ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100 | 439,050 | |
| 1.9 | ท่อดังสูง ขนาดจุ 45 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111045 | 671,810 | |
| 2.0 | การประสานระบบไฟฟ้าภายใน | 18,200 | |
| | รวมเงิน (1) | 2,305,283 | |
| 2 | ประเภทงานสาธารณูปโภค | | |
| 2.1 | การประสานต่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911003 | 163,510 | |
| 2.2 | การประสานต่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006 | 50,680 | |
| 2.3 | การประสานต่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006 | 50,680 | |
| 2.4 | ระบบท่อส่งน้ำดิบ | 113,800 | |
| 2.5 | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา | 724,900 | |
| | รวมเงิน (2) | 1,103,570 | |
| 3 | ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา | | |
| 3.1 | ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด | 13,500 | |
| 3.2 | ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ จำนวน 2 ชุด | 60,600 | |
| 3.3 | ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี จำนวน 2 ชุด | 76,200 | |
| 3.4 | ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน | 21,900 | |
| 3.5 | ค่าจัดหาเครื่องมือประจำการประปา | 8,800 | |
| 3.6 | ค่าจัดหาเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ | 3,800 | |
| 3.7 | ค่าจัดหาสารส้ม | 10,000 | |
| | รวมเงิน (3) | 194,800 | |
| 4 | ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา | | |
| 4.1 | การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว) | 404,300 | |
| | รวมเงิน (4) | 404,300 | |
| | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 4,007,953 | |
| (ตัวอักษร) | (สี่ล้านเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) | | |

| | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------------|
| ประมาณราคาก่อสร้าง | ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัวจิว หมู่ที่ 7,8 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | | |
| ฝ่ายประมาณราคา | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด | แบบเลขที่ | 991002 |
| ประมาณการโดย | นายพิณชัย อู่อทอง | เมื่อวันที่ | 18 พฤศจิกายน 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม. | 1 แผ่น | 2,510.00 | 2,510.00 | | | 2,510.00 | |
| 2 | เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม. | 1 เส้น | 165.00 | 165.00 | | | 165.00 | |
| 3 | เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม. | 1 เส้น | 205.00 | 205.00 | | | 205.00 | |
| 4 | เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม. | 1 เส้น | 189.00 | 189.00 | | | 189.00 | |
| 5 | เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม. | 1 ท่อน | 405.00 | 405.00 | | 1,710.00 | 2,115.00 | |
| 6 | ลูกปิ่น dia. 0.02 ม. | 2 ชุด | 350.00 | 700.00 | | | 700.00 | |
| 7 | เหล็กแกนตัน ๗ 25 มม. | 1 ชุด | 220.00 | 220.00 | | | 220.00 | |
| 8 | ลวดสลิง ๗ 3/16 นิ้ว | 10 ม. | 21.00 | 210.00 | | | 210.00 | |
| 9 | แก๊สออกซิ 5 ลิตร | 1 ลูก | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | |
| 10 | พาสีน้ำมัน | 3 ตร.ม. | 45.00 | 135.00 | 38.00 | 114.00 | 249.00 | |
| | รวมเงิน | | | 4,754.00 | | 1,824.00 | 6,578.00 | |
| | คิดเป็นเงินค่างาน | | | | | | 6,570.00 | |

| | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------------|
| ประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ป้ายการประปา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัววัด หมู่ที่ 7,8 ต.บางตลาด อ.บางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | | |
| ฝ่ายประมาณการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด | แบบเลขที่ | 921006 |
| ประมาณการโดย | นายพินิจชัย รูปทอง | เมื่อวันที่ | 18 พฤศจิกายน 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | ขุดดินหลุมฐานราก/อมดิน | 0.3 ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 37.50 | 37.50 | |
| 2 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่ป้อนกว่า 320 กก/ลบ.ม.) | 0.6 ลบ.ม. | 1,422.00 | 853.20 | 436.00 | 261.60 | 1,114.80 | |
| 3 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2" | 1 ท่อน | 1,090.00 | 1,090.00 | | | 1,090.00 | |
| 4 | แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม. | 0.5 แผ่น | 1,100.00 | 550.00 | | | 550.00 | |
| 5 | น๊อต dia. 3/8" ยาว 4" | 6 ตัว | 18.00 | 108.00 | | 500.00 | 608.00 | |
| 6 | หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2" | 2 ชุด | 130.00 | 260.00 | | | 260.00 | |
| 7 | ทาสีน้ำมัน | 2 ตร.ม. | 45.00 | 90.00 | 38.00 | 76.00 | 166.00 | |
| | รวมเงิน | | | 2,951.20 | | 875.10 | 3,826.30 | |
| | คิดเป็นเงินทำงาน | | | | | | 3,820.00 | |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|
| ประมาณราคาค่าก่อสร้าง | โรงสูบน้ำ | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองพำวัด บ้านหัวไร่ หมู่ที่ 7,8 ต.บางตลาด อ.บางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | |
| ฝ่ายประมาณการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด | แบบเลขที่ 412003 |
| ประมาณการโดย | นายพิณิจชัย กุศลพอง | เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------------------|--|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1. งานดิน | | | | | | | | |
| 1.1 | ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน | 4 สบ.ม. | - | - | 125.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 1.2 | ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น | 1.5 สบ.ม. | 452.00 | 678.00 | 91.00 | 136.50 | 814.50 | |
| 2. งานแบบหล่อ | | | | | | | | |
| 2.1 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว | 23 ตร.ม. | 400.00 | 9,200.00 | 133.00 | 3,059.00 | 12,259.00 | |
| 2.2 | ตะปู | 6 กก. | 27.00 | 162.00 | - | - | 162.00 | |
| 3. งานคอนกรีต | | | | | | | | |
| 3.1 | คอนกรีต 1 : 3 : 5 | 0.20 สบ.ม. | 1,246.00 | 249.20 | 398.00 | 79.60 | 328.80 | |
| 3.2 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./สบ.ม.) | 4 สบ.ม. | 1,422.00 | 5,688.00 | 498.00 | 1,992.00 | 7,680.00 | |
| 4. งานเหล็ก | | | | | | | | |
| 4.1 | เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) | 27 กก. | 16.94 | 457.38 | 3.40 | 91.80 | 549.18 | |
| 4.2 | เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) | 280 กก. | 15.94 | 4,463.20 | 3.40 | 952.00 | 5,415.20 | |
| 4.3 | เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น) | 108 กก. | 16.80 | 1,814.40 | 3.40 | 367.20 | 2,181.60 | |
| 4.4 | เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น) | 52 กก. | 16.53 | 859.56 | 3.40 | 176.80 | 1,036.36 | |
| 4.5 | ลวดผูกเหล็ก No 18 | 6 กก. | 24.00 | 144.00 | - | - | 144.00 | |
| 5. งานโครงหลังคา | | | | | | | | |
| 5.1 | เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม | 2 ท่อน | 950.00 | 1,900.00 | | | 1,900.00 | |
| 5.2 | เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี | 7 ท่อน | 462.00 | 3,234.00 | | 3,370.00 | 6,604.00 | |
| 5.3 | เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม | 7 ท่อน | 545.00 | 3,815.00 | | | 3,815.00 | |
| 5.4 | เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม | 4 ท่อน | 288.00 | 1,152.00 | | | 1,152.00 | |
| 5.5 | ฉนวนเหล็ก 0.10 x 0.10 ม. หนา 4.5 มม. | 8 แผ่น | 45.00 | 360.00 | | | 360.00 | |
| 5.6 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม. | 62 แผ่น | 58.00 | 3,596.00 | 11.00 | 682.00 | 4,278.00 | |
| 5.7 | ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม | 13 คู่ | 104.00 | 1,352.00 | | | 1,352.00 | |
| 5.8 | ซอบัดกระเบื้อง | 62 ตัว | 4.00 | 248.00 | | | 248.00 | |
| 6. งานผนังก่ออิฐ | | | | | | | | |
| 6.1 | ก่ออิฐขนาด 1/2 แผ่น | 22 ตร.ม. | 225.00 | 4,950.00 | 89.00 | 1,958.00 | 6,908.00 | |
| 6.2 | ก่อซีเมนต์บล็อกรูป (19 x 39 x 9 ซม.) | 1.9 ตร.ม. | 206.00 | 391.40 | 60.00 | 114.00 | 505.40 | |
| 7. งานฉาบปูน | | | | | | | | |
| 7.1 | ฉาบปูนเรียบธรรมดา | 46 ตร.ม. | 55.00 | 2,530.00 | 82.00 | 3,772.00 | 6,302.00 | |
| 8. งานสี | | | | | | | | |
| 8.1 | พาสีน้ำพลาสติก | 69 ตร.ม. | 35.00 | 2,415.00 | 30.00 | 2,070.00 | 4,485.00 | |
| 8.2 | พาสีน้ำมัน | 15 ตร.ม. | 45.00 | 675.00 | 38.00 | 570.00 | 1,245.00 | |
| รวมยอดคงไป | | | | 50,334.14 | | 19,890.90 | 70,225.04 | |

| | | |
|--------------------|---|-------------------------------|
| ประมาณราคาก่อสร้าง | โรงสูบน้ำ | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัววัด หมู่ที่ 7,8 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | |
| ฝ่ายประมาณการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด | แบบเลขที่ 412003 |
| ประมาณการโดย | นายพิงชัย ฐูปทอง | เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | 50,334.14 | | 19,890.90 | 70,225.04 | |
| | 9. งานอื่น ๆ | | | | | | | |
| 9.1 | ฉากระเบียงแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เกราะไม้ @ 0.60 ม. | 23 ตร.ม. | 370.00 | 8,510.00 | 92.00 | 2,116.00 | 10,626.00 | |
| 9.2 | ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว | 2 ลบ.ฟุต | 940.00 | 1,880.00 | | | 1,880.00 | |
| 9.3 | มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว | 1 อัน | 35.00 | 35.00 | | | 35.00 | |
| 9.4 | สายชูพร้อมกุญแจ | 1 ชุด | 280.00 | 280.00 | | | 280.00 | |
| 9.5 | บานพับเหล็ก 4 นิ้ว | 3 อัน | 30.00 | 90.00 | | 1,340.00 | 1,430.00 | |
| 9.6 | แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 4.5 | 4 แผ่น | 70.00 | 280.00 | | | 280.00 | |
| 9.7 | เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม. | 7.2 เส้น | 195.00 | 1,404.00 | | | 1,404.00 | |
| 9.8 | เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม | 6 ท่อน | 545.00 | 3,270.00 | | | 3,270.00 | |
| 9.9 | ลวดดักน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนแกะรูป ดัก ไม้เนื้อยาว 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม. | 7.2 ตร.ม. | 110.00 | 792.00 | 40.00 | 288.00 | 1,080.00 | |
| 9.10 | ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia 2" | 1 ท่อน | 112.00 | 112.00 | 90.00 | 90.00 | 202.00 | |
| | 10. งานไฟฟ้า | | | | | | | |
| 10.1 | หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์ | 2 ชุด | 460.00 | 920.00 | 260.00 | 520.00 | 1,440.00 | |
| 10.2 | เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน | 1 ชุด | 230.00 | 230.00 | 110.00 | 110.00 | 340.00 | |
| | 11. งานเสาเข็ม | | | | | | | |
| 11.1 | เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม. | 8 ต้น | 870.00 | 6,960.00 | 190.00 | 1,520.00 | 8,480.00 | |
| | รวมเงิน | | | 75,097.14 | | 25,874.90 | 100,972.04 | |
| | คิดเป็นเงินค่างาน | | | | | | 100,970.00 | |

| | | | |
|-----------------------|---|-------------|--------------------------------|
| ประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัววัด หมู่ที่ 7,8 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | | |
| ฝ่ายประมาณการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด | แบบเลขที่ | รายการฯ เฉพาะแห่ง |
| ประมาณการโดย | นายพินิจชัย ตูบทอง | เมื่อวันที่ | 18 พฤศจิกายน 2559 รายการเลขที่ |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.) | 1 จุด | - | - | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
| | รวมเงิน | | | 0.00 | | 13,500.00 | 13,500.00 | |
| | คิดเป็นเงินค่างาน | | | | | | 13,500.00 | |

| | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------------|
| ประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ตั้งน้ำใสขนาด 100 ม. ³ (ตอกเข็ม) | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัววัว หมู่ที่ 7,8 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | | |
| ฝ่ายประมาณการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด | แบบเลขที่ | 2111100 |
| ประมาณการโดย | นายพิณชัย ชูปทอง | เมื่อวันที่ | 18 พฤศจิกายน 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------------------------|--|------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1. งานดิน | | | | | | | | |
| 1.1 | ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน | 214 ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 26,750.00 | 26,750.00 | |
| 1.2 | ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น | 5 ลบ.ม. | 452.00 | 2,260.00 | 91.00 | 455.00 | 2,715.00 | |
| 2. งานเทพื้น | | | | | | | | |
| 2.1 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว | 202 ตร.ม. | 400.00 | 80,800.00 | 133.00 | 26,866.00 | 107,666.00 | |
| 2.2 | ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม. (50%) | 70 ต้น | 15.00 | 1,050.00 | - | - | 1,050.00 | |
| 2.3 | ตะปู | 45 กก. | 27.00 | 1,215.00 | - | - | 1,215.00 | |
| 3. งานคอนกรีต | | | | | | | | |
| 3.1 | คอนกรีต 1 : 3 : 5 | 5 ลบ.ม. | 1,246.00 | 6,230.00 | 398.00 | 1,990.00 | 8,220.00 | |
| 3.2 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) | 6 ลบ.ม. | 1,422.00 | 8,532.00 | 498.00 | 2,988.00 | 11,520.00 | |
| 3.3 | คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.) | 29 ลบ.ม. | 1,541.00 | 44,689.00 | 498.00 | 14,442.00 | 59,131.00 | |
| 4. งานเหล็ก | | | | | | | | |
| 4.1 | เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) | 25 กก. | 16.94 | 423.50 | 3.40 | 85.00 | 508.50 | |
| 4.2 | เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) | 540 กก. | 15.94 | 8,607.60 | 3.40 | 1,836.00 | 10,443.60 | |
| 4.3 | เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น) | 1,510 กก. | 16.80 | 25,368.00 | 3.40 | 5,134.00 | 30,502.00 | |
| 4.4 | เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น) | 2,715 กก. | 16.53 | 44,878.95 | 3.40 | 9,231.00 | 54,109.95 | |
| 4.5 | ลวดผูกเหล็ก No 18 | 145 กก. | 24.00 | 3,480.00 | - | - | 3,480.00 | |
| 5. งานท่อและอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| 5.1 | ท่อเหล็กถลุงสี dia 6" | 0.2 ท่อน | 3,879.00 | 775.80 | 276.00 | 55.20 | 831.00 | |
| 5.2 | ท่อเหล็กถลุงสี dia 4" | 0.2 ท่อน | 2,403.00 | 480.60 | 192.00 | 38.40 | 519.00 | |
| 5.3 | ท่อเหล็กถลุงสี dia 3" | 1 ท่อน | 1,649.00 | 1,649.00 | 150.00 | 150.00 | 1,799.00 | |
| 5.4 | สามทางเหล็กถลุงสี dia 6" | 1 ตัว | 1,697.00 | 1,697.00 | - | - | 1,697.00 | |
| 5.5 | ข้อต่อเหล็กถลุงสี 90 ม-ม dia 6" | 2 ตัว | 1,418.00 | 2,836.00 | - | - | 2,836.00 | |
| 5.6 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" | 3 ตัว | 1,375.00 | 4,125.00 | - | - | 4,125.00 | |
| 5.7 | สามทางเหล็กถลุงสี dia 4" | 2 ตัว | 526.00 | 1,052.00 | - | - | 1,052.00 | |
| 5.8 | หน้างานเหล็กหล่อ dia 3" | 12 ตัว | 360.00 | 4,320.00 | - | - | 4,320.00 | |
| 5.9 | หน้างานเหล็กหล่อ dia 4" | 2 ตัว | 420.00 | 840.00 | - | 3,400.00 | 4,240.00 | |
| 5.10 | ทุบลวดหัวทองเหลือง dia 3" | 2 ชุด | 1,330.00 | 2,660.00 | - | - | 2,660.00 | |
| 5.11 | แถบพันเกลียว | 10 ม้วน | 12.00 | 120.00 | - | - | 120.00 | |
| 5.12 | ประเก็นยาง dia 3" | 12 แผ่น | 20.00 | 240.00 | - | - | 240.00 | |
| 5.13 | ประเก็นยาง dia 4" | 1 แผ่น | 35.00 | 35.00 | - | - | 35.00 | |
| 5.14 | น๊อตยึดหน้างาน dia. ยาว 3" | 56 ตัว | 30.00 | 1,680.00 | - | - | 1,680.00 | |
| รวมยอดยกไป | | | | 250,044.45 | | 93,420.60 | 343,465.05 | |

| | |
|-----------------------|---|
| ประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ถังน้ำใสขนาด 100 ม. ³ (ดอกรั้ว) |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัววัว หมู่ที่ 7,8 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ |
| ฝ่ายประมาณการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด แบบเลขที่ 2111100 |
| ประมาณการโดย | นายพนิจชัย อู่อาทอง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงรวม | หมายเหตุ |
|----------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | 250,044.45 | | 93,420.60 | 343,465.05 | |
| | 6. งานขนส่ง | | | | | | | |
| 6.1 | ฉาบปูนเรียบธรรมดา | 57 ตร.ม. | 55.00 | 3,135.00 | 82.00 | 4,674.00 | 7,809.00 | |
| | 7. งานทาสี | | | | | | | |
| 7.1 | ทาสีน้ำพลาสติก | 57 ตร.ม. | 35.00 | 1,995.00 | 30.00 | 1,710.00 | 3,705.00 | |
| 7.2 | ทาสีน้ำมัน | 5 ตร.ม. | 45.00 | 225.00 | 38.00 | 190.00 | 415.00 | |
| 7.3 | ทาสีเมนต์เบส | 95 ตร.ม. | 115.00 | 10,925.00 | 40.00 | 3,800.00 | 14,725.00 | |
| | 8. งานอื่น ๆ | | | | | | | |
| 8.1 | บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 3.50 ม. | 1 ชุด | 4,400.00 | 4,400.00 | | | 4,400.00 | |
| 8.2 | ผ้าปิดช่องคานลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม. | 1 ชุด | 720.00 | 720.00 | | | 720.00 | |
| 8.3 | แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม. | 2.5 แผ่น | 210.00 | 525.00 | | | 525.00 | |
| 8.4 | ตะแกรงรุ่มลวดคอนกรีตเสริม 6x6 นิ้ว | 2 แผ่น | 70.00 | 140.00 | | 1,300.00 | 1,440.00 | |
| 8.5 | ท่อผ่านผนัง ดอ 3" | 3 จุด | 270.00 | 810.00 | | | 810.00 | |
| 8.6 | ท่อผ่านผนัง ดอ 4" | 1 จุด | 340.00 | 340.00 | | | 340.00 | |
| 8.7 | สายยูพร้อมทุญแจ | 1 ชุด | 280.00 | 280.00 | | | 280.00 | |
| | 9. เสาเข็ม | | | | | | | |
| 9.1 | เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม. | 57 ต้น | 870.00 | 49,590.00 | 190.00 | 10,830.00 | 60,420.00 | |
| | รวมเงิน | | | 323,129.45 | | 115,924.60 | 439,054.05 | |
| | คิดเป็นเงินทำงาน | | | | | | 439,050.00 | |

| | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------------|
| ประมาณราคาก่อสร้าง | ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ม. ³ /ชม. (ตอกเข็ม) | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัววัว หมู่ที่ 7,8 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | แบบเลขที่ | 1141020 |
| ฝ่ายประมาณการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด | | |
| ประมาณการโดย | นายพิณชัย รูปทอง | เมื่อวันที่ | 18 พฤศจิกายน 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------------------------|--|------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1. งานดิน | | | | | | | | |
| 1.1 | ขุดดินถมฐานราก/ถมดิน | 50 ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | |
| 1.2 | ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น | 9 ลบ.ม. | 452.00 | 4,068.00 | 91.00 | 819.00 | 4,887.00 | |
| 2. งานไม้แบบ | | | | | | | | |
| 2.1 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว | 428 ตร.ม. | 400.00 | 171,200.00 | 133.00 | 56,924.00 | 228,124.00 | |
| 2.2 | ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม. (50%) | 70 ต้น | 15.00 | 1,050.00 | - | - | 1,050.00 | |
| 2.3 | ตะปู | 86 กก. | 27.00 | 2,322.00 | - | - | 2,322.00 | |
| 3. งานคอนกรีต | | | | | | | | |
| 3.1 | คอนกรีต 1 : 3 : 5 | 4.5 ลบ.ม. | 1,246.00 | 5,607.00 | 398.00 | 1,791.00 | 7,398.00 | |
| 3.2 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) | 33 ลบ.ม. | 1,422.00 | 46,926.00 | 498.00 | 16,434.00 | 63,360.00 | |
| 3.3 | คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.) | 28 ลบ.ม. | 1,541.00 | 43,148.00 | 498.00 | 13,944.00 | 57,092.00 | |
| 3.4 | ปูนทราย 1 : 4 | 2.5 ลบ.ม. | 1,200.00 | 3,000.00 | 436.00 | 1,090.00 | 4,090.00 | |
| 4. งานเหล็ก | | | | | | | | |
| 4.1 | เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) | 115 กก. | 16.94 | 1,948.10 | 3.40 | 391.00 | 2,339.10 | |
| 4.2 | เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) | 545 กก. | 15.94 | 8,687.30 | 3.40 | 1,853.00 | 10,540.30 | |
| 4.3 | เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น) | 2,973 กก. | 16.80 | 49,946.40 | 3.40 | 10,108.20 | 60,054.60 | |
| 4.4 | เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น) | 4,832 กก. | 16.53 | 79,872.96 | 3.40 | 16,428.80 | 96,301.76 | |
| 4.5 | เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น) | 352 กก. | 16.53 | 5,818.56 | 3.40 | 1,196.80 | 7,015.36 | |
| 4.6 | ลวดผูกเหล็ก No 18 | 172 กก. | 24.00 | 4,128.00 | - | - | 4,128.00 | |
| 5. งานท่อและอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| 5.1 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6" | 1 ท่อน | 3,879.00 | 3,879.00 | 276.00 | 276.00 | 4,155.00 | |
| 5.2 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4" | 2 ท่อน | 2,403.00 | 4,806.00 | 192.00 | 384.00 | 5,190.00 | |
| 5.3 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3" | 0.5 ท่อน | 1,649.00 | 824.50 | 150.00 | 75.00 | 899.50 | |
| 5.4 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1 1/2" | 6 ท่อน | 770.00 | 4,620.00 | 90.00 | 540.00 | 5,160.00 | |
| 5.5 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1" | 2 ท่อน | 516.00 | 1,032.00 | 80.00 | 160.00 | 1,192.00 | |
| 5.6 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 3/4" | 2 ท่อน | 323.00 | 646.00 | 72.00 | 144.00 | 790.00 | |
| 5.7 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1/2" | 2.4 ท่อน | 251.00 | 602.40 | 60.00 | 144.00 | 746.40 | |
| 5.8 | ท่อแอสเบสโต dia 1/2" | 1.3 ท่อน | 920.00 | 1,196.00 | 60.00 | 78.00 | 1,274.00 | |
| 5.9 | ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น B. 5 ปลายเรียบ dia 2" | 3 ท่อน | 155.00 | 465.00 | 90.00 | 270.00 | 735.00 | |
| 5.10 | ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น B. 5 ปลายเรียบ dia 1" | 4 ท่อน | 60.00 | 240.00 | 60.00 | 240.00 | 480.00 | |
| 5.11 | ท่อพลาสติก ๓ 1" | 10 ม. | 25.00 | 250.00 | - | - | 250.00 | |
| 5.12 | อี-โบล์ท ชั้น 15 dia 6" | 1 ชุด | 460.00 | 460.00 | - | - | 460.00 | |
| 5.13 | ข้อต่อตรง PVC ชั้น 13.5 dia 2" | 14 ตัว | 15.00 | 210.00 | - | - | 210.00 | |
| รวมยอดยกไป | | | | 446,953.22 | | 129,540.80 | 576,494.02 | |

| | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------------|
| ประมาณราคาก่อสร้าง | ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ม. ² /ชม. (ตอกเข็ม) | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัววัด หมู่ที่ 7,8 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | แบบเลขที่ | 1141020 |
| ฝ่ายประมาณการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด | | |
| ประมาณการโดย | นายพนิจชัย รูปทอง | เมื่อวันที่ | 18 พฤศจิกายน 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | 446,953.22 | | 129,540.80 | 576,494.02 | |
| 5.14 | ข้อต่อเกลียวนอก PVC ขึ้น 13.5 dia 2" | 14 ตัว | 14.00 | 196.00 | | | 196.00 | |
| 5.15 | ฝาครอบเหล็กถาบลึงกะสี dia 6" | 1 ตัว | 330.00 | 330.00 | | | 330.00 | |
| 5.16 | ฝาครอบ PVC ขึ้น 13.5 dia 2" | 14 ตัว | 15.00 | 210.00 | | | 210.00 | |
| 5.17 | สามทางเหล็กถาบลึงกะสี dia 3/4" | 1 ตัว | 22.00 | 22.00 | | | 22.00 | |
| 5.18 | สามทางเหล็กถาบลึงกะสี dia 1/2" | 1 ตัว | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | |
| 5.19 | สามทางฉากเหล็กถาบลึงกะสี dia 1" | 3 ตัว | 59.00 | 177.00 | | | 177.00 | |
| 5.20 | ข้องอเหล็กถาบลึงกะสี 90 ม-ม dia 6" | 1 ตัว | 1,418.00 | 1,418.00 | | | 1,418.00 | |
| 5.21 | ข้องอเหล็กถาบลึงกะสี 90 ม-ม dia 4" | 9 ตัว | 382.00 | 3,438.00 | | | 3,438.00 | |
| 5.22 | ข้องอเหล็กถาบลึงกะสี 90 ม-ม dia 3" | 2 ตัว | 277.00 | 554.00 | | | 554.00 | |
| 5.23 | ข้องอเหล็กถาบลึงกะสี 90 ม-ม dia 1" | 7 ตัว | 26.00 | 182.00 | | | 182.00 | |
| 5.24 | ข้องอ 90° สแตนเลส dia. 1/2 " | 3 ตัว | 340.00 | 1,020.00 | | 9,600.00 | 10,620.00 | |
| 5.25 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6" | 1 ตัว | 3,400.00 | 3,400.00 | | | 3,400.00 | |
| 5.26 | ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 6 ลด 4 นิ้ว | 2 ตัว | 1,845.00 | 3,690.00 | | | 3,690.00 | |
| 5.27 | หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6" | 14 ตัว | 700.00 | 9,800.00 | | | 9,800.00 | |
| 5.28 | หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4" | 20 ตัว | 490.00 | 9,800.00 | | | 9,800.00 | |
| 5.29 | หน้างานเหล็กถาบลึงกะสี เกลียวใน dia 1/2" | 8 ตัว | 42.00 | 336.00 | | | 336.00 | |
| 5.30 | น๊อตเกลียวถาบลึงกะสี dia 3/4" | 3 ตัว | 13.00 | 39.00 | | | 39.00 | |
| 5.31 | ข้อต่อตรงเหล็กถาบลึงกะสี dia 2" | 14 ตัว | 51.00 | 714.00 | | | 714.00 | |
| 5.32 | ข้องอเหล็กถาบลึงกะสี 90 ม-ม dia 3/4" | 3 ตัว | 19.00 | 57.00 | | | 57.00 | |
| 5.33 | ขยางอ่อน dia. 1 " | 10 ม. | 20.00 | 200.00 | | | 200.00 | |
| 5.34 | วคแยก dia 4" | 1 ตัว | 220.00 | 220.00 | | | 220.00 | |
| 5.35 | ประตุน้ำทองเหลือง dia 1" | 3 ชุด | 380.00 | 1,140.00 | | | 1,140.00 | |
| 5.36 | ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2" | 4 ชุด | 230.00 | 920.00 | | | 920.00 | |
| 5.37 | ท่อนั้นสแตนเลส dia. 1/2 นิ้ว ฟ่างเกลียวหัว-ท้าย | 4 ตัว | 95.00 | 380.00 | | | 380.00 | |
| 5.38 | ก๊อกน้ำทองเหลือง 1 " | 1 ตัว | 310.00 | 310.00 | | | 310.00 | |
| 5.39 | ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6" แบบพวงกด | 1 ชุด | 13,200.00 | 13,200.00 | 600.00 | 600.00 | 13,800.00 | |
| 5.40 | ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4" | 3 ชุด | 7,398.00 | 22,194.00 | 550.00 | 1,650.00 | 23,844.00 | |
| 5.41 | ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงกด | 4 ชุด | 8,200.00 | 32,800.00 | 550.00 | 2,200.00 | 35,000.00 | |
| 5.42 | ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินมีมือเปิด dia 4" | 1 ชุด | 11,400.00 | 11,400.00 | 400.00 | 400.00 | 11,800.00 | |
| 5.43 | สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 6" | 1 ตัว | 5,200.00 | 5,200.00 | 100.00 | 100.00 | 5,300.00 | |
| 5.44 | ประเก็นยาง dia 6" | 10 แผ่น | 50.00 | 500.00 | - | - | 500.00 | |
| 5.45 | ประเก็นยาง dia 4" | 19 แผ่น | 35.00 | 665.00 | - | - | 665.00 | |
| | รวมยอดยกไป | | | 571,480.22 | | 144,090.80 | 715,571.02 | |

| | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------------|
| ประมาณราคาก่อสร้าง | ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ม. ³ /ชม. (ตอกเข็ม) | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัววัว หมู่ที่ 7,8 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | แบบเลขที่ | 1141020 |
| ฝ่ายประมาณการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด | | |
| ประมาณการโดย | นายพินิจชัย รูปทอง | เมื่อวันที่ | 18 พฤศจิกายน 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | 571,480.22 | | 144,090.80 | 715,571.02 | |
| 5.46 | น๊อตยึดหน้าจาน dia. 5/8 x 3" | 152 ตัว | 30.00 | 4,560.00 | - | - | 4,560.00 | |
| 5.47 | น๊อตยึดหน้าจาน dia. 3/4 x 3" | 80 ตัว | 35.00 | 2,800.00 | - | - | 2,800.00 | |
| 5.48 | น๊อตยึดแม่ขันโต dia 3/4 x 5" | 32 ตัว | 25.00 | 800.00 | - | - | 800.00 | |
| | 6. งานก่ออิฐ | | | | | | | |
| 6.1 | ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น | 83 ตร.ม. | 225.00 | 18,675.00 | 89.00 | 7,367.00 | 26,062.00 | |
| 6.2 | ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.) | 2.7 ตร.ม. | 206.00 | 556.20 | 60.00 | 162.00 | 718.20 | |
| | 7. งานคานค้ำฉาบปูน | | | | | | | |
| 7.1 | ปูนเรียบธรรมดา | 310 ตร.ม. | 55.00 | 17,050.00 | 82.00 | 25,420.00 | 42,470.00 | |
| 7.2 | ฉาบปูนตีฉนวน | 86 ตร.ม. | 65.00 | 5,590.00 | 87.00 | 7,482.00 | 13,072.00 | |
| 7.3 | ปูนทราย 1 : 4 | 2.4 ลบ.ม. | 1,200.00 | 2,880.00 | 436.00 | 1,046.40 | 3,926.40 | |
| | 8. งานทาสี | | | | | | | |
| 8.1 | ทาสีน้ำพลาสติก | 310 ตร.ม. | 35.00 | 10,850.00 | 30.00 | 9,300.00 | 20,150.00 | |
| 8.2 | ทาสีน้ำมัน | 20 ตร.ม. | 45.00 | 900.00 | 38.00 | 760.00 | 1,660.00 | |
| 8.3 | ทาสีเมมคัลเบส | 177 ตร.ม. | 115.00 | 20,355.00 | 40.00 | 7,080.00 | 27,435.00 | |
| | 9. งานอื่น ๆ | | | | | | | |
| 9.1 | ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว | 4.5 ลบ.ฟุต | 940.00 | 4,230.00 | 110.00 | 495.00 | 4,725.00 | |
| 9.2 | ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว | 1.35 ลบ.ฟุต | 940.00 | 1,269.00 | 110.00 | 148.50 | 1,417.50 | |
| 9.3 | ปั๊บบอกกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทราวยกรอง | 1 ชุด | 2,940.00 | 2,940.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 3,970.00 | |
| 9.4 | ประตูเหล็กยึดค้ำบังตาอ่อน 3.00 x 2.60 ม. | 1 ชุด | 12,000.00 | 12,000.00 | 350.00 | 350.00 | 12,350.00 | |
| 9.5 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม. | 2 บาน | 1,400.00 | 2,800.00 | 200.00 | 400.00 | 3,200.00 | |
| 9.6 | บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม. | 6 บาน | 420.00 | 2,520.00 | 130.00 | 780.00 | 3,300.00 | |
| 9.7 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 1.60 x 2.00 ม. | 1 ชุด | 900.00 | 900.00 | 140.00 | 140.00 | 1,040.00 | |
| 9.8 | วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน | 3 ชุด | 1,450.00 | 4,350.00 | 220.00 | 660.00 | 5,010.00 | |
| 9.9 | กลอนขนาด 6 นิ้ว | 4 อัน | 46.00 | 184.00 | | | 184.00 | |
| 9.10 | กลอนขนาด 4 นิ้ว | 12 อัน | 41.00 | 492.00 | | | 492.00 | |
| 9.11 | ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว | 6 อัน | 15.00 | 90.00 | | | 90.00 | |
| 9.12 | บานพับเหล็ก 4 นิ้ว | 18 อัน | 30.00 | 540.00 | | | 540.00 | |
| 9.13 | มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว | 8 อัน | 35.00 | 280.00 | | | 280.00 | |
| 9.14 | สายยูพร้อมกุญแจ | 1 ชุด | 280.00 | 280.00 | | | 280.00 | |
| 9.15 | แผ่นสังกะสีกับซีม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม. | 3 แผ่น | 210.00 | 630.00 | | 820.00 | 1,450.00 | |
| 9.16 | แผ่นอลูมิเนียม 0.30 x 0.40 ม.หนา 4.5 มม. | 1 แผ่น | 80.00 | 80.00 | | | 80.00 | |
| | รวมยอดยกไป | | | 690,081.42 | | 207,551.70 | 897,633.12 | |

| | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------------|
| ประมาณราคาก่อสร้าง | ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ม. ³ /ชม. (ตอกเต็ม) | แบบเลขที่ | 1141020 |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัววัด หมู่ที่ 7,8 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | | |
| ฝ่ายประมาณการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด | | |
| ประมาณการโดย | นายพินิจชัย ฐูปทอง | เมื่อวันที่ | 18 พฤศจิกายน 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|----------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | 690,081.42 | | 207,551.70 | 897,633.12 | |
| 9.17 | แผ่นอลูมิเนียม 0.20 x 2.20 ม. พหนา 4.5 มม. | 1 แผ่น | 210.00 | 210.00 | | | 210.00 | |
| 9.18 | แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.25 x 0.20 ม. . | 1 แผ่น | 60.00 | 60.00 | | | 60.00 | |
| 9.19 | แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.30 x 0.30 ม. . | 2 แผ่น | 75.00 | 150.00 | | | 150.00 | |
| 9.20 | แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.25 x 0.20 ม. . | 3 แผ่น | 50.00 | 150.00 | | | 150.00 | |
| 9.21 | อลูมิเนียมรีดท้อ 0.30 x 0.35 ม. x 1 มม. | 28 อัน | 10.00 | 280.00 | | | 280.00 | |
| 9.22 | น๊อต dia. 3/8" | 56 ตัว | 8.00 | 448.00 | | | 448.00 | |
| 9.23 | น๊อตสแตนเลสพร้อมทุก | 5 ชุด | 30.00 | 150.00 | | | 150.00 | |
| 9.24 | รากรองเร็ว | 2.7 ลบ.ม. | 1,650.00 | 4,455.00 | 400.00 | 1,080.00 | 5,535.00 | |
| 9.25 | กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4" | 1.8 ลบ.ม. | 1,650.00 | 2,970.00 | 400.00 | 720.00 | 3,690.00 | |
| | 10. งานไฟฟ้า | | | | | | | |
| 10.1 | หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิทช์ และอุปกรณ์ | 3 ชุด | 460.00 | 1,380.00 | 260.00 | 780.00 | 2,160.00 | |
| 10.2 | เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน | 2 ชุด | 230.00 | 460.00 | 110.00 | 220.00 | 680.00 | |
| | 10. เสาเข็ม | | | | | | | |
| 10.1 | เสาเข็ม คสล. หรือ คอน. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม. | 69 ต้น | 870.00 | 60,030.00 | 190.00 | 13,110.00 | 73,140.00 | |
| | รวมเงิน | | | 760,824.42 | | 223,461.70 | 984,286.12 | |
| | คิดเป็นเงินค่างาน | | | | | | 984,280.00 | |

| | |
|-----------------------|---|
| ประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ห้องสูงขนาด 45 ม. ³ (ตอกเข็ม) |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัวไร่ หมู่ที่ 7,8 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ |
| ฝ่ายประมาณการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด |
| ประมาณการโดย | นายพินิจชัย ชูโพทอง |
| | เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 |
| | แบบเลขที่ 3111045 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| | 1. งานดิน | | | | | | | |
| 1.1 | ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน | 43 ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 5,375.00 | 5,375.00 | |
| 1.2 | ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น | 3.50 ลบ.ม. | 452.00 | 1,582.00 | 91.00 | 318.50 | 1,900.50 | |
| | 2. งานแบบหล่อ | | | | | | | |
| 2.1 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้ค้ำ | 347 ตร.ม. | 290.00 | 100,630.00 | 154.00 | 53,438.00 | 154,068.00 | |
| 2.2 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้ค้ำ | | 32.00 | 19,040.00 | - | - | 19,040.00 | |
| 2.2 | ยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม. (50%) | 595 ต้น | | | | | 19,040.00 | |
| 2.3 | ตะปู | 87 กก. | 27.00 | 2,349.00 | - | - | 2,349.00 | |
| | 3. งานคอนกรีต | | | | | | | |
| 3.1 | คอนกรีต 1 : 3 : 5 | 0.5 ลบ.ม. | 1,246.00 | 623.00 | 398.00 | 199.00 | 822.00 | |
| 3.2 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) | 20 ลบ.ม. | 1,422.00 | 28,440.00 | 520.00 | 10,400.00 | 38,840.00 | |
| 3.3 | คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.) | 16 ลบ.ม. | 1,541.00 | 24,656.00 | 520.00 | 8,320.00 | 32,976.00 | |
| | 4. งานเหล็ก | | | | | | | |
| 4.1 | เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) | 68 กก. | 16.94 | 1,151.92 | 3.40 | 231.20 | 1,383.12 | |
| 4.2 | เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) | 1,450 กก. | 15.94 | 23,113.00 | 3.40 | 4,930.00 | 28,043.00 | |
| 4.3 | เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น) | 765 กก. | 16.80 | 12,852.00 | 3.40 | 2,601.00 | 15,453.00 | |
| 4.4 | เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น) | 630 กก. | 16.53 | 10,413.90 | 3.40 | 2,142.00 | 12,555.90 | |
| 4.5 | เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น) | 4,452 กก. | 16.53 | 73,591.56 | 3.40 | 15,136.80 | 88,728.36 | |
| 4.6 | ลวดผูกเหล็ก No 18 | 162 กก. | 24.00 | 3,888.00 | - | - | 3,888.00 | |
| | 5. งานท่อและอุปกรณ์ | | | | | | | |
| 5.1 | ท่อเหล็กถาวรสังกะสี dia 6" | 3 ท่อน | 3,879.00 | 11,637.00 | | | 11,637.00 | |
| 5.2 | ท่อเหล็กถาวรสังกะสี dia 4" | 3 ท่อน | 2,403.00 | 7,209.00 | | | 7,209.00 | |
| 5.3 | ท่อเหล็กถาวรสังกะสี dia 3" | 4 ท่อน | 1,649.00 | 6,596.00 | | | 6,596.00 | |
| 5.4 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 6" (ดินเปิด) | 1 ตัว | 4,400.00 | 4,400.00 | | | 4,400.00 | |
| 5.5 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ดินเปิด) | 1 ตัว | 2,400.00 | 2,400.00 | | | 2,400.00 | |
| 5.6 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ดินเปิด) | 1 ตัว | 2,100.00 | 2,100.00 | | | 2,100.00 | |
| 5.7 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6" | 2 ตัว | 3,400.00 | 6,800.00 | | | 6,800.00 | |
| 5.8 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" | 2 ตัว | 1,850.00 | 3,700.00 | | | 3,700.00 | |
| 5.9 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" | 2 ตัว | 1,495.00 | 2,990.00 | | | 2,990.00 | |
| 5.10 | สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3" | 1 ตัว | 1,860.00 | 1,860.00 | | | 1,860.00 | |
| | รวมยอดยกไป | | | 352,022.38 | | 103,091.50 | 455,113.88 | |

| | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------------|
| ประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ห้องสูงขนาด 45 ม. ³ (ตอกเข็ม) | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัววัง หมู่ที่ 7,8 ต.บางตลาด อ.บางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | | |
| ฝ่ายประมาณการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด | แบบเลขที่ | 3111045 |
| ประมาณการโดย | นายพินิจชัย รูปทอง | เมื่อวันที่ | 18 พฤศจิกายน 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|----------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | 352,022.38 | | 103,091.50 | 455,113.88 | |
| 5.11 | ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย | 1 ชุด | 6,720.00 | 6,720.00 | | | 6,720.00 | |
| 5.12 | หน้างานเหล็กเหลี่ยม dia 6" | 12 ตัว | 700.00 | 8,400.00 | | 17,950.00 | 26,350.00 | |
| 5.13 | หน้างานเหล็กเหลี่ยม dia 4" | 12 ตัว | 490.00 | 5,880.00 | | | 5,880.00 | |
| 5.14 | หน้างานเหล็กหล่อ เกยไขว้ใน dia 3" | 14 อัน | 360.00 | 5,040.00 | | | 5,040.00 | |
| 5.15 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" | 1 ตัว | 1,375.00 | 1,375.00 | | | 1,375.00 | |
| 5.16 | ประเก็นยาง dia 6" | 9 แผ่น | 50.00 | 450.00 | | | 450.00 | |
| 5.17 | ประเก็นยาง dia 4" | 9 แผ่น | 35.00 | 315.00 | | | 315.00 | |
| 5.18 | ประเก็นยาง dia 3" | 12 แผ่น | 20.00 | 240.00 | | | 240.00 | |
| 5.19 | น๊อตยึดหน้างาน | 194 ชุด | 30.00 | 5,820.00 | | | 5,820.00 | |
| 5.20 | เหล็กยึดท่อ | 24 ตัว | 140.00 | 3,360.00 | | | 3,360.00 | |
| 5.21 | น๊อตยึดหน้างาน dia. ยาว 3" | 60 ตัว | 30.00 | 1,800.00 | | | 1,800.00 | |
| 5.22 | เทปพันเกลียว | 24 ม้วน | 12.00 | 288.00 | | | 288.00 | |
| 5.23 | ท่อผ่านผนัง dia 3" | 2 ชุด | 270.00 | 540.00 | | | 540.00 | |
| 5.24 | ท่อผ่านผนัง dia 4" | 1 ชุด | 340.00 | 340.00 | | | 340.00 | |
| 5.25 | ท่อผ่านผนัง dia 6" | 1 ชุด | 520.00 | 520.00 | | | 520.00 | |
| | 6. งานปูนฉาบ, สบผนัง | | | | | | | |
| 6.1 | ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสาคาน | 295 ตร.ม. | 55.00 | 16,225.00 | 100.00 | 29,500.00 | 45,725.00 | |
| | 7. งานทาสี | | | | | | | |
| 7.1 | ทาสีน้ำพลาสติก | 295 ตร.ม. | 35.00 | 10,325.00 | 30.00 | 8,850.00 | 19,175.00 | |
| 7.2 | ทาสีน้ำมัน | 28 ตร.ม. | 45.00 | 1,260.00 | 38.00 | 1,064.00 | 2,324.00 | |
| 7.3 | ทาสีเมนต์เบส | 70 ตร.ม. | 115.00 | 8,050.00 | 40.00 | 2,800.00 | 10,850.00 | |
| | 8. งานอื่น ๆ | | | | | | | |
| 8.1 | บันไดเหล็กขึ้นห้องสูงพร้อมราวกันตก | 1 ชุด | 20,980.00 | 20,980.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | 24,940.00 | |
| 8.2 | ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง | 1 ชุด | 5,300.00 | 5,300.00 | 1,510.00 | 1,510.00 | 6,810.00 | |
| 8.3 | สายท่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง | 1 ชุด | 6,400.00 | 6,400.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 8,200.00 | |
| 8.4 | บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม. | 1 ชุด | 3,900.00 | 3,900.00 | | | 3,900.00 | |
| 8.5 | ตะแกรงมุ้งสวตอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม. | 7 แผ่น | 70.00 | 490.00 | | 1,600.00 | 2,090.00 | |
| 8.6 | แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม. | 4 แผ่น | 210.00 | 840.00 | | | 840.00 | |
| | รวมยอดยกไป | | | 466,880.38 | | 172,125.50 | 639,005.88 | |

| | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------------|
| ประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ห้องสูงขนาด 45 ม. ³ (ตอกเข็ม) | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัวโจ้ว หมู่ที่ 7,8 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | | |
| ฝ่ายประมาณการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด | แบบเลขที่ | 3111045 |
| ประมาณการโดย | นายพนิจชัย ชูปทอง | เมื่อวันที่ | 18 พฤศจิกายน 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| | รวมยอดขงมา | | | 466,880.38 | | 172,125.50 | 639,005.88 | |
| 8.7 | ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.70 x 70 ม. | 1 ชุด | 650.00 | 650.00 | | | 650.00 | |
| 9. เสาค้ำ | | | | | | | | |
| 9.1 | เสาค้ำ คอว. <input checked="" type="checkbox"/> 0.26x0.26 ยาว 6.00 ม. | 8 ต้น | 2,460.00 | 19,680.00 | 1,560.00 | 12,480.00 | 32,160.00 | |
| | รวมเงิน | | | 487,210.38 | | 184,605.50 | 671,815.88 | |
| | คิดเป็นเงินค่างาน | | | | | | 671,810.00 | |

| | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------------|
| ประมาณราคาค่าก่อสร้าง | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัววัว หมู่ที่ 7,8 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | | |
| ฝ่ายประมาณการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด | แบบเลขที่ | 911006 |
| ประมาณการโดย | นายพิณิจชัย รูปทอง | เมื่อวันที่ | 18 พฤศจิกายน 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3" | 1 ท่อน | 1,649.00 | 1,649.00 | | | 1,649.00 | |
| 2 | ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2" | 1 ท่อน | 1,090.00 | 1,090.00 | | | 1,090.00 | |
| 3 | ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2" | 2 ท่อน | 251.00 | 502.00 | | | 502.00 | |
| 4 | ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลาสวยเรียบ dia 3/4" | 1 ท่อน | 46.00 | 46.00 | | | 46.00 | |
| 5 | ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม. | 3 ท่อน | 120.00 | 360.00 | | | 360.00 | |
| 6 | สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4" | 4 ตัว | 24.00 | 96.00 | | | 96.00 | |
| 7 | รวมทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2" | 2 ตัว | 15.00 | 30.00 | | | 30.00 | |
| 8 | ข้อโค้งเหล็กท่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" | 1 ตัว | 1,375.00 | 1,375.00 | | | 1,375.00 | |
| 9 | ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 1 1/2" - 2" | 2 ตัว | 1,400.00 | 2,800.00 | | | 2,800.00 | |
| 10 | ข้อโค้งเหล็กท่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" | 1 ตัว | 1,495.00 | 1,495.00 | | | 1,495.00 | |
| 11 | สามทางเหล็กท่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3" | 3 ตัว | 1,860.00 | 5,580.00 | | | 5,580.00 | |
| 12 | หน้างานเหล็กท่อเกลียวใน dia 3" | 8 ตัว | 327.00 | 2,616.00 | | | 2,616.00 | |
| 13 | หน้างานเหล็กท่อเกลียวใน dia 3" ลด 3/4" | 2 ตัว | 300.00 | 600.00 | | | 600.00 | |
| 14 | ข้อลดเหล็กท่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว | 2 ตัว | 575.00 | 1,150.00 | | | 1,150.00 | |
| 15 | ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/4" - 2" | 2 ตัว | 53.00 | 106.00 | | 5,500.00 | 5,606.00 | |
| 16 | ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1 1/2" | 11 ตัว | 11.00 | 121.00 | | | 121.00 | |
| 17 | น๊อตเหล็กอบสังกะสี dia 3/4" | 8 ตัว | 13.00 | 104.00 | | | 104.00 | |
| 18 | น๊อตเหล็กอบสังกะสี dia 1/2" | 4 ตัว | 8.00 | 32.00 | | | 32.00 | |
| 19 | ประตุน้ำเหล็กท่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย | 2 ชุด | 6,720.00 | 13,440.00 | | | 13,440.00 | |
| 20 | โศวาล์วเหล็กท่อหน้างานมีระบาย dia 3" | 2 ชุด | 3,500.00 | 7,000.00 | | | 7,000.00 | |
| 21 | ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4" | 2 ชุด | 264.00 | 528.00 | | | 528.00 | |
| 22 | ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2" | 4 ชุด | 230.00 | 920.00 | | | 920.00 | |
| 23 | เกจวัดความดัน 0-60 psi. | 2 อัน | 280.00 | 560.00 | | | 560.00 | |
| 24 | เข็มวัดวัดท่อ dia. 1/2" | 4 ตัว | 6.00 | 24.00 | | | 24.00 | |
| 25 | เทพื้นเกลียว | 2 ม้วน | 12.00 | 24.00 | | | 24.00 | |
| | | รวมยอดยกไป | | 42,248.00 | | 5,500.00 | 47,748.00 | |

| | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------------|
| ประมาณราคาค่าก่อสร้าง | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัววัว หมู่ที่ 7,8 ต.บางตลาด อ.บางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | | |
| ฝ่ายประมาณการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด | แบบเลขที่ | 911006 |
| ประมาณการโดย | นายพินิจชัย ชูปทอง | เมื่อวันที่ | 18 พฤศจิกายน 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | 42,248.00 | | 5,500.00 | 47,748.00 | |
| 26 | ประเก็นยาง dia 3" | 15 แผ่น | 20.00 | 300.00 | | | 300.00 | |
| 27 | น๊อตยึดหน้าจาน dia. | 68 ตัว | 30.00 | 2,040.00 | | | 2,040.00 | |
| 28 | พื้เหล็กยิว | 40 รุก | - | - | 15.00 | 600.00 | 600.00 | |
| | รวมเงิน | | | 44,588.00 | | 6,100.00 | 50,688.00 | |
| | คิดเป็นเงินค่างาน | | | | | | 50,680.00 | |

| | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------------|
| ประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ประตู่-รั้ว (25X28 ม.) | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองพาวัด บ้านหัวรั้ว หมู่ที่ 7,8 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | | |
| ฝ่ายประมาณการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด | แบบเลขที่ | 911002,921006 |
| ประมาณการโดย | นายพินิจชัย รูปทอง | เมื่อวันที่ | 18 พฤศจิกายน 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------------------------|---|---------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1. เสาคานประตู่รั้ว | | | | | | | | |
| 1.1 | ขุดดินหลุมฐานราก/ผนัง | 0.4 ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 1.2 | ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น | 0.05 ลบ.ม. | 452.00 | 22.60 | 91.00 | 4.55 | 27.15 | |
| 1.3 | คอนกรีต 1 : 3 : 5 | 0.053 ลบ.ม. | 1,246.00 | 66.04 | 398.00 | 21.09 | 87.13 | |
| 1.4 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) | 0.315 ลบ.ม. | 1,422.00 | 447.93 | 498.00 | 156.87 | 604.80 | |
| 1.5 | เหล็กเสริม | 47.61 กก. | 19.35 | 921.25 | 3.40 | 161.87 | 1,083.13 | |
| 1.6 | ลวดผูกเหล็ก No 18 | 0.7 กก. | 24.00 | 16.80 | - | - | 16.80 | |
| 1.7 | ธงเหล็กถักเส้นลวด+ข้อต่อยาว 6m. dia 1 1/2" | 3 พอนด์ | 770.00 | 2,310.00 | | | 2,310.00 | |
| 1.8 | ตะกั่วสังกะสีเพื่อเชื่อมลวดเป็นรูป dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม. | 5.25 ตร.ม. | 110.00 | 577.50 | | | 577.50 | |
| 1.9 | รูทอสลักเสาคานประตู่ dia. 1 1/2 นิ้ว | 6 ตัว | 95.00 | 570.00 | | 650.00 | 1,220.00 | |
| 1.10 | กอลงเหล็กและกฤษแวง | 2 ชุด | 280.00 | 560.00 | | | 560.00 | |
| 1.11 | ฉาบปูนเรียบธรรมดา | 3 ตร.ม. | 55.00 | 165.00 | 82.00 | 246.00 | 411.00 | |
| 1.12 | ทาสีน้ำพลาสติก | 3 ตร.ม. | 35.00 | 105.00 | 30.00 | 90.00 | 195.00 | |
| 1.13 | ทาสีน้ำมัน | 2 ตร.ม. | 45.00 | 90.00 | 38.00 | 76.00 | 166.00 | |
| 1.14 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว | 1.14 ตร.ม. | 400.00 | 456.00 | 133.00 | 151.62 | 607.62 | |
| 1.15 | ตะปู | 0.2 กก. | 27.00 | 5.40 | - | - | 5.40 | |
| | รวมเงิน (1) | | | 6,313.00 | | 1,606.00 | 7,921.00 | |
| 2. เสาคานรั้วก่อ 1 ชั้น | | | | | | | | |
| 2.1 | ขุดดินหลุมฐานราก/ผนัง | 0.2 ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 2.2 | ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น | 0.025 ลบ.ม. | 452.00 | 11.30 | 91.00 | 2.28 | 13.58 | |
| 2.3 | คอนกรีต 1 : 3 : 5 | 0.03 ลบ.ม. | 1,246.00 | 37.38 | 398.00 | 11.94 | 49.32 | |
| 2.4 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) | 0.14 ลบ.ม. | 1,422.00 | 199.08 | 498.00 | 69.72 | 268.80 | |
| 2.5 | เหล็กเสริม | 29.91 กก. | 15.94 | 476.77 | 3.40 | 101.69 | 578.46 | |
| 2.6 | ลวดผูกเหล็ก No 18 | 0.4 กก. | 24.00 | 9.60 | - | - | 9.60 | |
| 2.7 | ฉาบปูนเรียบธรรมดา | 1.5 ตร.ม. | 55.00 | 82.50 | 82.00 | 123.00 | 205.50 | |
| 2.8 | ทาสีน้ำพลาสติก | 1.5 ตร.ม. | 35.00 | 52.50 | 30.00 | 45.00 | 97.50 | |
| 2.9 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว | 0.57 ตร.ม. | 400.00 | 228.00 | 133.00 | 75.81 | 303.81 | |
| 2.10 | ตะปู | 0.1 กก. | 27.00 | 2.70 | - | - | 2.70 | |
| | รวมเงิน (2) | | | 1,099.83 | | 454.44 | 1,554.26 | |
| | เสาคานรั้วคิดเป็นเงินรวม | 4 ชั้น | 1,099.83 | 4,399.30 | 454.44 | 1,817.76 | 6,217.06 | |
| | รวมเป็นเงิน (1) + (2) | | | 10,712.30 | | 3,425.76 | 14,138.06 | 14,130.00 |

| | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------------|
| ประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ประตูลูกกรง (25X28 ม.) | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัววัด หมู่ที่ 7,8 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | | |
| ฝ่ายประมาณการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด | แบบเลขที่ | 911002,921006 |
| ประมาณการโดย | นายพินิจชัย รูปทอง | เมื่อวันที่ | 18 พฤศจิกายน 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------|------------------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| | 3. รั้ว-เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.) | | | | | | | |
| 3.1 | ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน | 1 ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
| 3.2 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (หินชนิดไม่ละเอียด 320 กก/ลบ.ม.) | 0.105 ลบ.ม. | 1,422.00 | 149.31 | 498.00 | 52.29 | 201.60 | |
| 3.3 | ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม. | 180 ม. | 5.40 | 972.00 | 2.00 | 360.00 | 1,332.00 | |
| 3.4 | เสาเข็ม สล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม. | 9 ต้น | 320.00 | 2,880.00 | 30.00 | 270.00 | 3,150.00 | |
| 3.5 | น๊อต dia. 4 มม. | 81 ตัว | 12.00 | 972.00 | - | - | 972.00 | |
| | รวมเงิน (3) | | | 4,973.31 | | 807.00 | 5,780.00 | ราคา/20 เมตร |
| | รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร | | | 248.67 | | 40.35 | 289.02 | ราคาต่อเมตร |
| | รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม | 103 ม. | 248.67 | 25,612.55 | 40.35 | 4,156.05 | 29,768.60 | 29,760.00 |
| | รวมเงิน 1+2+3 | | | 36,324.85 | | 7,561.81 | 45,023.86 | |
| | คิดเป็นเงินค่างาน | | | | | | 45,023.00 | |

| | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------------|
| ประมาณราคาค่าก่อสร้าง | การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัววัง หมู่ที่ 7,8 ต.บางตลาด อ.บางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | | |
| ฝ่ายประมาณการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด | แบบเลขที่ | รายการฯ เฉพาะแห่ง |
| ประมาณการโดย | นายพินิจชัย ชูปทอง | เมื่อวันที่ | 18 พฤศจิกายน 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|------------|--------------|-----------|--------------|----------|----------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | เครื่องสูบน้ำหยดโรงแยกขนาด 5.5 แรงม้า 3 เฟส (3.7 kW) พร้อมอุปกรณ์ | 2 เครื่อง | 23,000.00 | 46,000.00 | - | - | 46,000.00 | |
| | รวมเงิน (1) | | | 46,000.00 | | 0.00 | 46,000.00 | |
| | คิดเป็นเงิน | | | 46,000.00 | | 0.00 | 46,000.00 | |
| 2 | ค่าแรงและติดตั้ง | 2 เครื่อง | - | - | 1,100.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 3 | ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยดโรงแยกขนาด 5.5 แรงม้า 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์ | 2 ตู้ | 13,000.00 | 26,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 28,000.00 | |
| | รวมเงิน (2+3) | | | 26,000.00 | | 4,200.00 | 30,200.00 | |
| | คิดเป็นเงิน | | | 26,000.00 | | 4,200.00 | 30,200.00 | |
| | คิดเป็นเงินค่างาน | | | 72,000.00 | | 4,200.00 | 76,200.00 | |

| | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------------|
| ประมาณราคาค่าก่อสร้าง | การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีบพร้อมตู้ควบคุม | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัวจิว หมู่ที่ 7,8 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | | |
| ฝ่ายประมาณการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด | แบบเลขที่ | รายการร.เฉพาะแห่ง |
| ประมาณการโดย | นายพนิจชัย ชูบุทอง | เมื่อวันที่ | 18 พฤศจิกายน 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | เครื่องสูบน้ำหยดไข่งขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์ | 2 เครื่อง | 15,200.00 | 30,400.00 | - | - | 30,400.00 | |
| | รวมเงิน (1) | | | 30,400.00 | | 0.00 | 30,400.00 | |
| | คิดเป็นเงิน | | | 30,400.00 | | 0.00 | 30,400.00 | |
| 2 | ค่าแรงและติดตั้ง | 2 เครื่อง | - | - | 1,100.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 3 | ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยดไข่งขนาด แรงม้า 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์ | 2 ตู้ | 13,000.00 | 26,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 28,000.00 | |
| | รวมเงิน (2+3) | | | 26,000.00 | | 4,200.00 | 30,200.00 | |
| | คิดเป็นเงิน | | | 26,000.00 | | 4,200.00 | 30,200.00 | |
| | คิดเป็นเงินค่างาน | | | 56,400.00 | | 4,200.00 | 60,600.00 | |

| | | | |
|-----------------------|---|--------------|-------------------|
| ประมาณราคาค่าก่อสร้าง | การประสานท่อระหว่างระบบ | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัววัง หมู่ที่ 7,8 ต.บางตลาด อ.บางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | | |
| ฝ่ายประมาณการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด | แบบเลขที่ | 911003 |
| ประมาณการโดย | นายพินิจชัย รูปทอง | เมื่อวันที่ | 18 พฤศจิกายน 2559 |
| | | รายการเลขที่ | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6" | 4.5 ท่อน | 3,879.00 | 17,455.50 | 276.00 | 1,242.00 | 18,697.50 | |
| 2 | ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4" | 3.5 ท่อน | 2,403.00 | 8,410.50 | 192.00 | 672.00 | 9,082.50 | |
| 3 | ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3" | 5.5 ท่อน | 1,649.00 | 9,069.50 | 150.00 | 825.00 | 9,894.50 | |
| 4 | ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 3/4" | 0.17 ท่อน | 383.00 | 65.11 | | | 65.11 | |
| 5 | ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4" | 0.5 ท่อน | 46.00 | 23.00 | | | 23.00 | |
| 6 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 6" | 1 ตัว | 3,000.00 | 3,000.00 | | | 3,000.00 | |
| 7 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" | 3 ตัว | 1,700.00 | 5,100.00 | | | 5,100.00 | |
| 8 | ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4" | 1 ตัว | 382.00 | 382.00 | | | 382.00 | |
| 9 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6" | 4 ตัว | 3,600.00 | 13,600.00 | | | 13,600.00 | |
| 10 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" | 2 ตัว | 1,495.00 | 2,990.00 | | | 2,990.00 | |
| 11 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" | 1 ตัว | 1,375.00 | 1,375.00 | | | 1,375.00 | |
| 12 | ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3" | 1 ตัว | 277.00 | 277.00 | | | 277.00 | |
| 13 | ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4" | 1 ตัว | 19.00 | 19.00 | | | 19.00 | |
| 14 | ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1/2" | 1 ตัว | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 15 | ฝาครอบ PVC ชั้น 13.5 dia 3/4" | 1 ตัว | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | |
| 16 | สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4" | 1 ตัว | 2,350.00 | 2,350.00 | | | 2,350.00 | |
| 17 | สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 6" | 1 ตัว | 4,000.00 | 4,000.00 | | | 4,000.00 | |
| 18 | สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 6" - 1/2" - 3/4" | 2 ตัว | 1,720.00 | 3,440.00 | | | 3,440.00 | |
| 19 | สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 4" - 3/4" | 1 ตัว | 460.00 | 460.00 | | | 460.00 | |
| 20 | ละอุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6" แบบพวงกด | 1 ชุด | 13,200.00 | 13,200.00 | | | 13,200.00 | |
| 21 | มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 6" | 1 ชุด | 41,895.00 | 41,895.00 | | | 41,895.00 | |
| 22 | ก๊อกน้ำทองเหลือง dia 3/4" | 1 อัน | 118.00 | 118.00 | | | 118.00 | |
| 23 | หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6" | 16 ตัว | 700.00 | 11,200.00 | | | 11,200.00 | |
| 24 | หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4" | 9 ตัว | 490.00 | 4,410.00 | | | 4,410.00 | |
| 25 | หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" | 4 ตัว | 327.00 | 1,308.00 | | | 1,308.00 | |
| | รวมยอดยกไป | | | 144,160.61 | | 2,739.00 | 146,899.61 | |

| | | | |
|-----------------------|---|-------------|--------------------------------|
| ประมาณราคาค่าก่อสร้าง | การประสานท่อระหว่างระบบ | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัววัว หมู่ที่ 7,8 ต.บางตลาด อ.บางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | | |
| ฝ่ายประมาณการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด | แบบเลขที่ | 911003 |
| ประมาณการโดย | นายพินิจชัย กุปทอง | เมื่อวันที่ | 18 พฤศจิกายน 2559 รายการเลขที่ |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | 144,160.61 | | 2,739.00 | 146,899.61 | |
| 26 | ประเก็นยาง dia 6" | 17 แผ่น | 50.00 | 850.00 | | | 850.00 | |
| 27 | ประเก็นยาง dia 4" | 9 แผ่น | 35.00 | 315.00 | | | 315.00 | |
| 28 | ประเก็นยาง dia 3" | 6 แผ่น | 20.00 | 120.00 | | | 120.00 | |
| 29 | น๊อตยึดหน้างาน | 232 ฟ่อน | 30.00 | 6,960.00 | | | 6,960.00 | |
| 30 | แผ่นคอนกรีต 1 : 2 : 4 | 1 ชุด | 70.00 | 70.00 | | | 70.00 | |
| 31 | ค่าแรงประกอบติดตั้ง | 1 ระบบ | | | | 8,300.00 | 8,300.00 | |
| | รวมเงิน | | | 152,475.61 | | 11,039.00 | 163,514.61 | |
| | คิดเป็นเงินทำงาน | | | | | | 163,510.00 | |

| | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------------|
| ประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัวจิว หมู่ที่ 7,8 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | | |
| ฝ่ายประมาณการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด | แบบเลขที่ | รายการฯ เฉพาะแห่ง |
| ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน | นายพิณิจชัย ฐูปทอง | เมื่อวันที่ | 18 พฤศจิกายน 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | ถังผสมสารละลายคลอรีน,และสารส้ม | 1 ถัง | 1,200.00 | 1,200.00 | | | 1,200.00 | |
| 2 | ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.) | 2 ถัง | 3,300.00 | 6,600.00 | | | 6,600.00 | |
| 3 | เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์ | 1 เครื่อง | 10,500.00 | 10,500.00 | - | - | 10,500.00 | |
| 4 | เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ | 1 ชุด | 2,900.00 | 2,900.00 | | | 2,900.00 | |
| | รวมเงิน (1-4) | | | 21,200.00 | - | - | 21,200.00 | |
| | คิดเป็นเงิน | | | 21,200.00 | - | - | 21,200.00 | |
| 5 | วางแผนติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน | 1 เครื่อง | - | - | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| | รวมเงิน (5) | | - | - | | 700.00 | 700.00 | |
| | คิดเป็นเงิน | | - | - | | 700.00 | 700.00 | |
| | คิดเป็นเงินค่างาน | | | 21,200.00 | | 700.00 | 21,900.00 | |

| | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------------|
| ประมาณราคาค่าก่อสร้าง | เครื่องมือประจำการประปา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัวจิว หมู่ที่ 7,8 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | | |
| ฝ่ายประมาณการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด | แบบเลขที่ | รายการฯ เฉพาะแห่ง |
| ประมาณการโดย | นายพินิจชัย ฐูปทอง | เมื่อวันที่ | 18 พฤศจิกายน 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | ประแจคมผ่าขนาด 24" | 2 ตัว | 1,050.00 | 2,100.00 | - | - | 2,100.00 | |
| 2 | ประแจเลื่อนขนาด 10" | 1 ตัว | 460.00 | 460.00 | - | - | 460.00 | |
| 3 | เลื่อยคัตเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12" | 1 ชุด | 410.00 | 410.00 | - | - | 410.00 | |
| 4 | คีมล็อกขนาด 10"ของไวส์กริบ(wise clip) หรือเทียบเท่า | 1 อัน | 230.00 | 230.00 | - | - | 230.00 | |
| 5 | ไขควงสองเฟือง | 1 อัน | 40.00 | 40.00 | - | - | 40.00 | |
| 6 | ไขควงปากแฉก ขนาด 4" | 1 อัน | 45.00 | 45.00 | - | - | 45.00 | |
| 7 | ไขควงปากแบน ขนาด 4" | 1 อัน | 45.00 | 45.00 | - | - | 45.00 | |
| 8 | นัทหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์ | 1 อัน | 110.00 | 110.00 | - | - | 110.00 | |
| 9 | แถบเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวกลับฟ้าด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรัดกลับ | 1 อัน | 210.00 | 210.00 | - | - | 210.00 | |
| 10 | ตู้เหล็กบานเลื่อนทับพร้อมขาตั้งขนาด 46.5"x16"x34.5" แต่ละมิติ (กว้างxลึกxสูง) บวก-ลบ ไม่เกิน 0.05 ม. | 1 ตู้ | 2,850.00 | 2,850.00 | - | - | 2,850.00 | |
| 11 | คลีปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัด กระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า -แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลต์ | 1 ตู้ | 2,300.00 | 2,300.00 | - | - | 2,300.00 | |
| | | รวมเงิน | | 8,800.00 | | - | 8,800.00 | |
| | | คิดเป็นเงิน | | | | | 8,800.00 | |

| | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------------|
| ประมาณราคาค่าก่อสร้าง | เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัววัด หมู่ที่ 7,8 ต.บางตลาด อ.บางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | | |
| ฝ่ายประมาณการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด | แบบเลขที่ | รายการฯ เฉพาะแห่ง |
| ประมาณการโดย | นายพินิจชัย ชูปทอง | เมื่อวันที่ | 18 พฤศจิกายน 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ | 1 ชุด | 3,800.00 | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | |
| | รวมเงิน | | | 3,800.00 | | - | 3,800.00 | |
| | คิดเป็นเงิน | | | | | | 3,800.00 | |

| | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------------|
| ประมาณราคาก่อสร้าง | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัวไร่ หมู่ที่ 7,8 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | | |
| ฝ่ายประมาณการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด | แบบเลขที่ | ยบ.ยค.36/2560 |
| ประมาณการโดย | นายพินิจชัย ฐูปทอง | เมื่อวันที่ | 18 พฤศจิกายน 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงรวม | หมายเหตุ |
|----------|---|------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | ท่อ พีวีซี ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ขนาดปลาย 1 ด้าน dia 6" | 425 ทอน | 1,220 | 518,500 | 200 | 85,000 | 603,500 | |
| 2 | ข้อต่อพีวีซี 3 ทาง dia 6" ชั้น 8.5 | 3 ตัว | 750 | 2,250 | 100 | 300 | 2,550 | |
| 3 | ข้องอ พีวีซี 90 dia 6" ชั้น 8.5 | 3 ตัว | 750 | 2,250 | 100 | 300 | 2,550 | |
| 4 | ประตุน้ำ dia 6" แบบปีกผีเสื้อ (เหล็กหล่อ) | 3 ตัว | 16,200 | 48,600 | 200 | 600 | 49,200 | |
| 5 | น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม | 35 กระป๋อง | 310 | 10,850 | - | - | 10,850 | |
| 7 | ดินซุด / สมพื้น | 450 ลบ.ม. | - | - | 125 | 56,250 | 56,250.00 | |
| | รวมเงิน | | | 582,450 | | 142,450 | 724,900 | |
| | คิดเป็นเงินทำงาน | | | | | | 724,900 | |

| | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------------|
| ประมาณราคาค่าก่อสร้าง | การประสาทรระบบไฟฟ้า | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัววัว หมู่ที่ 7,8 ต.บางตลาด อ.บางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | | |
| ฝ่ายประมาณราคา | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด | แบบเลขที่ | รายการฯ เฉพาะแห่ง |
| ประมาณการโดย | นายพิณิจชัย รูปทอง | เมื่อวันที่ | 18 พฤศจิกายน 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|------------|--------------|------------|--------------|----------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | ก. ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้าฯ ดำเนินการ) ชชายเขตแรงต่ำ [] บีกเสา คอร. ยาว.....ม. (8,9 ม.) จำนวน.....ต้น ระยะทาง.....ม. [] พาดสาย.....ม. | | | | | | | |
| 2 | ชชายเขตแรงสูง (ภายนอก-ภายใน) [x] บีกเสา คอร. ยาว.....ม. (12 ม.) จำนวน 13 ต้น ระยะทาง 424 ม. [] ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด KVA. [] ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 50 KVA. พาดสาย 424 ม พร้อมอุปกรณ์ [] แฉกคานาซีดอร์ | 1 ชุด | 404,303.64 | 404,303.64 | - | - | 404,303.64 | |
| 3 | ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 100/5 แอมป์ | | | | | | | |
| | รวมเงิน | | | 404,303.64 | | 0.00 | 404,303.64 | |
| | คิดเป็นเงินทำงาน | | | | | | 404,300.00 | |

| | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------------|
| ประมาณราคาค่าก่อสร้าง | การประสาทรระบบไฟฟ้า | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัววัว หมู่ที่ 7,8 ต.บางตลาด อ.บางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | | |
| ฝ่ายประมาณราคา | สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ | แบบเลขที่ | รายการฯ เฉพาะแห่ง |
| ประมาณการโดย | นายพิณิจชัย รูปทอง | เมื่อวันที่ | 17 ตุลาคม 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) เสาไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม. | 1 ต้น | 1,550.00 | 1,550.00 | 500.00 | 500.00 | 2,050.00 | |
| 2 | สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม. | 200 ม. | 25.00 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | |
| 3 | แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ | 1 ชุด | 2,200.00 | 2,200.00 | 210.00 | 210.00 | 2,410.00 | |
| 4 | อุปกรณ์โยธาติดตั้งสายไฟฟ้า | 8 ชุด | 350.00 | 2,800.00 | 200.00 | 1,600.00 | 4,400.00 | |
| 5 | สวิทช์ลูกลอยอัตโนมัติ | 2 ชุด | 1,320.00 | 2,640.00 | 450.00 | 900.00 | 3,540.00 | |
| 6 | สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิทช์ลูกลอย) | 40 ม. | 15.00 | 600.00 | 5.00 | 200.00 | 800.00 | |
| | รวมเงิน | | | 14,790.00 | | 3,410.00 | 18,200.00 | |
| | คิดเป็นเงินทำงาน | | | | | | 18,200.00 | |

| | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------------|
| ประมาณราคาค่าก่อสร้าง | ระบบท่อส่งน้ำดิบ | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัววัว หมู่ที่ 7,8 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | | |
| ฝ่ายประมาณราคา | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด | แบบเลขที่ | |
| ประมาณการโดย | นายพิณิจชัย รูปทอง | เมื่อวันที่ | 18 พฤศจิกายน 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--|--|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา | | | | | | | | |
| 1.1 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 4" | 18 ฟอน | 2,640.00 | 47,520.00 | 192.00 | 3,456.00 | 50,976.00 | |
| 1.2 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2" | ฟอน | - | - | - | - | - | |
| 1.3 | ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4" | 2 ตัว | 980.00 | 1,960.00 | - | - | 1,960.00 | |
| 1.4 | ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2" | ตัว | - | - | - | - | - | |
| 2. การเดินจากฟุตวาล์วของท่อสูดไปยังปากท่อสูดของเครื่องสูบน้ำดิบ | | | | | | | | |
| 2.1 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3" | 10 ฟอน | 1,866.00 | 18,660.00 | 150.00 | 1,500.00 | 20,160.00 | |
| 2.2 | ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3" | 2 ตัว | 426.00 | 852.00 | - | - | 852.00 | |
| 2.3 | ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3" | 2 ชุด | 1,330.00 | 2,660.00 | - | - | 2,660.00 | |
| 3. เสารับท่อส่งน้ำดิบ | | | | | | | | |
| 3.1 | สายยางอ่อน dia. 1/2" | ชุด | - | - | - | - | - | |
| 3.2 | เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางสูดน้ำ | 6 ชุด | 4,650.00 | 37,200.00 | - | - | 37,200.00 | |
| 4. อุปกรณ์อื่น ๆ | | | | | | | | |
| 4.1 | อุปกรณ์ท่อ | ชุด | - | - | - | - | - | |
| | | รวมเงิน | | 108,852.00 | | 4,956.00 | 113,808.00 | |
| | | คิดเป็นเงินค่างาน | | | | | 113,800.00 | |

| | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------------|
| ประมาณราคาก่อสร้าง | สะพานตะกอน | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัววัว หมู่ที่ 7,8 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | | |
| ฝ่ายประมาณราคา | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด | แบบเลขที่ | 911002 |
| ประมาณการโดย | นายพิโรจน์ชัย คูปทอง | เมื่อวันที่ | 18 พฤศจิกายน 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------|------------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | ขุดดิน | 125 สบ.ม. | - | - | 85.00 | 10,625.0 | 10,625.00 | |
| 2 | เรียงหินยาแนว | 5.6 ตร.ม. | 910.00 | 5,096.00 | 300.00 | 1,680.0 | 6,776.00 | |
| | รวมเงิน | | | 5,096.00 | | 12,305.00 | 17,401.00 | |
| | คิดเป็นเงิน | | | | | | 17,400.00 | |

| | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------------|
| ประมาณราคาก่อสร้าง | วางระบายน้ำ | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัววัว หมู่ที่ 7,8 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | | |
| ฝ่ายประมาณราคา | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด | แบบเลขที่ | 911001 |
| ประมาณการโดย | นายพิณิจชัย ชูปหนอง | เมื่อวันที่ | 18 พฤศจิกายน 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | ซุกดิน | 0.39 ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 48.75 | 48.75 | |
| 2 | ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น | 0.03 ลบ.ม. | 452.00 | 13.56 | 91.00 | 2.73 | 16.29 | |
| 3 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) | 0.05 ลบ.ม. | 1,422.00 | 71.10 | 436.00 | 21.80 | 92.90 | |
| 4 | เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) | 2 กก. | 15.94 | 31.88 | 3.40 | 6.80 | 38.68 | |
| 5 | ก่อสร้างมอญ 1/2 แผ่น | 1 ตร.ม. | 225.00 | 225.00 | 89.00 | 89.00 | 314.00 | |
| 6 | งานปูนเรียบธรรมดา | 2.3 ตร.ม. | 55.00 | 126.50 | 82.00 | 188.60 | 315.10 | |
| | รวมเงิน | | | 468.04 | | 357.68 | 825.72 | |
| | คิดเป็นเงินค่างาน | | | | | | 825.00 | |

| | |
|--------------------|---|
| ประมาณราคาก่อสร้าง | วางระบายน้ำ |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัวไร่ หมู่ที่ 7,8 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ |
| ฝ่ายประมาณราคา | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด |
| ประมาณการโดย | นายพินิจชัย ฐูปทอง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | วางระบายน้ำ | 22 ม. | 468.04 | 10,296.88 | 357.68 | 7,868.96 | 18,165.84 | |
| | รวมเงิน | | | 10,296.88 | | 7,868.96 | 18,165.84 | |
| | คิดเป็นเงินค่างาน | | | | | | 18,160.00 | |

| | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------------|
| ประมาณราคาค่าก่อสร้าง | สารส้ม | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หนองท่าวัด บ้านหัววัว หมู่ที่ 7,8 ต.บางตลาด อ.บางตลาด จ.กาฬสินธุ์ | แบบเลขที่ | รายการฯ เฉพาะแห่ง |
| ฝ่ายประมาณราคา | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด | | |
| ประมาณการโดย | นายพินิจชัย ตูปทอง | เมื่อวันที่ | 18 พฤศจิกายน 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | สารส้ม | 1,000 กก. | 10.00 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | |
| | รวมเงิน | | | 10,000.00 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| | คิดเป็นเงินค่างาน | | | | | | 10,000.00 | |